

RASPUNS CLARIFICARI

Procedura de achiziții: LUCRARI DE RESTAURARE, CONSOLIDARE, AMENAJARE, BISERICA SFINȚII TEODORI, MUNICIPIUL IASI, JUDETUL IASI, REGIUNEA NORD-EST, ROMANIA

Referinta ST3

Ca urmare a primirii unei solicitari de clarificari la procedura de atribuire a contractului avand ca obiect achizitia "LUCRARI DE RESTAURARE, CONSOLIDARE, AMENAJARE, BISERICA SFINȚII TEODORI", transmitem punctual urmatoarele:

Solicitare 1

Deviz 01 - ARHITECTURA BISERICA

Art. 36_RMB05A - Lucrari de zidarie de epoca din caramizi tip..., executate in bolti incrucisate, cu mortar...caramizi epoca, tip I 26 X 13 X4 cm MC = 886

In antemasuratoare, incadrarea corecta este RMD05A, care reprezinta tencuieli fresca. Va rugam corelati listele de cantitati cu antemasuratoarea, intrucat nu se vor executa 886 mc de zidarie.

Art. 79 RPCJ35A1 - Glet de var-ipsos pe tencuieli interioare driscuite, de 0,7 mm grosime cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la mc de var pasta, la...pereti si stâlpi MP = 886

Daca se corecteaza art.36 in RMD05A – Tencuieli fresca, pe aceste tipuri de tencuieli nu se aplica glet. Va rugam specificati unde se aplica acest glet sau daca se renunta la articol.

Raspuns clarificare nr. 1

Se va oferta artocoulul 36 conform incadrarii si cantitatilor din Formularul F3.

Se va oferta articolul 79 conform incadrarii si cantitatii din Formularul F3.

Solicitare 2

Deviz 01 - ARHITECTURA BISERICA

Art. 45 RPCN12A1 - Retusari de ornamente din piatra montate la pereti, tavane sau fatade, având reliefurile de maximum 5 cm, cu suprafata de contact de...pâna la 0,125 mp, diametrul maxim 40 cm, executata cu ciment P 40 - cu lista anexa - Mozaic din marmura alba. – 71 bucati.

In antemasuratoare, art.45 RPCN12A1 specifica: **RETUSARI DE ORNAMENTE DIN PRAF DE PIATRA... BUC = 71**

Va rugam sa precizati pe ce se executa retusurile: piatra sau praf de piatra si detaliate operatiunile ce se coteaza la acest articol.

Raspuns clarificare nr. 2

Se retuseaza ornamentele din piatra, iar acolo unde lipsesc fragmente se va proceda la completarea ornamentelor sau la inlocuirea in intregime a pieselor ornamentale acolo unde se constata ca lipsesc.

Operatiunile se vor realiza conform retetei articolului RPCN12A1.

PAROHIA SFINȚII TEODORI

Proiectul de finanțare: "Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric din zona transfrontalieră IAȘI - SOROCA", 1HARD/2.1/88

Solicitare 3

Va rugăm să ne indicați articolele de restaurare elemente decorative din piatra naturală

Raspuns clarificare nr. 3

Operatiunile necesare realizării proiectului în integralitatea sa (consolidare, reabilitare, restaurare, lucrări de instalații, etc) sunt cuprinse în Formularul F3.

Solicitare 4

Deviz 01 - ARHITECTURA BISERICA

Art.31 RMD07B - Desfacerea cu mare atenție, în vederea recuperării tamplăriei, la lucrările de restaurare;...desfacere imposte (antablament deasupra usilor)*cu contur poligonal MP = 246;

Va rugăm să specificați dacă articolul se referă, așa cum este precizat în antemasuratoare, la **DEFACEREA STRANELOR ÎN VEDEREA RESTAURĂRII.**

De asemenea, **art.78 RMD08B** - Restaurare lambriuri și tavane din lemn (demontare, descompunere în piese componente, extragerea pieselor deteriorate, asamblarea tablilor și frizurilor orizontale și verticale, remontarea la poziție pe caroiaj existent)...lambriuri esențe moi (brad, plop, tei) - 124 MP, are drept corespondent în antemasuratoare **RESTAURAREA CU MARE ATENȚIE A STRANELOR, CU DESCOMPUNEREA ÎN PIESE COMPONENTE, EXTRAGEREA PIESELOR DETERIORATE, AMPLASAREA TABLIILOR ȘI FRIZURILOR, CU REMONTAREA PRIN ÎNCLEIERE** MP = 124

Dacă articolul se referă la restaurare strane, va rugăm corelați cantitatea cu art.31, unde se demontează 246 mp de strane din lemn.

Raspuns clarificare nr. 4

Articolul 31 RMD07B cuprinde inclusiv desfacerea stranelor.

Articolul 78 va fi ofertat conform rețetei articolului RMD08B și a cantității din Formularul F3.

Solicitare 5

Deviz 01 - ARHITECTURA BISERICA

Art.53 RPCM21A1 Repararea placajelor din piatra la profile, cornise, brâuri și alte elemente drepte sau curbe, cu grosimea placajului până la 3 cm și secțiunea maximă de 25x25 cm, ...fixate pe crampe de oțel și mortar de ciment-var marca 100-T, de 3 cm grosime - lista anexă - Placa marmura varanic cal. G = 2cm s 8672

Va rugăm să ne prezentați operațiunile ce sunt cuprinse în acest articol și rețeta detaliată a articolului.

Raspuns clarificare nr. 5

Articolul 53 se va oferta conform rețetei RPCM21A1 și a cantităților cuprinse în Formularul F3.

PAROHIA SFINȚII TEODORI

Proiectul de finanțare: "Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric din zona transfrontalieră IAȘI - SOROCA", 1HARD/2.1/88

Solicitare 6

Va rugăm să specificați dacă în cadrul acestui proiect se restaurează catapeteama. În caz afirmativ, va rugăm să precizați articolul unde sunt cuprinse aceste lucrări.

Raspuns clarificare nr. 6

Obiectul prezentei proceduri de achiziții de "LUCRARI DE RESTAURARE, CONSOLIDARE, AMENAJARE, BISERICA SFINȚII TEODORI" nu include lucrări de restaurare a catapetesmei.

Solicitare 7

Deviz - AMENAJARI EXTERIOARE

În fișierul „10_specificatii_tehnice_1”, paginile 404-408, se regăsește o fișă tehnică a unei borduri din beton. Va rugăm să precizați dacă se montează borduri din beton.

Raspuns clarificare nr. 7

Se vor monta inclusiv borduri din beton.

Solicitare 8

Deviz - AMENAJARI EXTERIOARE

Art. 19 D01A1 Pavaj executat cu calupuri calitate 1 pe un strat de nisip

Va rugăm să clarificați dacă acest pavaj există pe amplasament. Solicitarea vine în contextul în care în antemasurătoare este specificat ca este „REFOLOSIBIL”.

Raspuns clarificare nr. 8

Accesul carosabil din partea de sud - vest (dinspre str. Sf Teodor nr. 14) se va realiza cu dale de piatră naturală, iar accesul dinspre parte de est (dinspre Fundac Sf Teodor vis a vis de Liceul economic 1) se va realiza cu pavelele recuperate de la accesul de sud vest.

Solicitare 9

Deviz - AMENAJARI EXTERIOARE

Art.20 - DA14A1 - Fundație din beton de ciment la strazi, alei și platforme carosabile MC = 9,3
lista anexă – material: Beton de ciment B 200.

Următorul articol este prepararea betonului CZ0106C1 = 9,374 mc.

Va rugăm să eliminați din listele de cantități articolul de preparare sau lista anexă, pentru a nu cota de două ori cantitatea de beton.

Raspuns clarificare nr. 9

Se vor cota toate articolele și cantitățile din Formularele F3 și F4, așa cum sunt acestea publicate.

PAROHIA SFINȚII TEODORI

Proiectul de finanțare: "Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric din zona transfrontalieră IAȘI - SOROCA", 1HARD/2.1/88

Solicitare 10

Referitor la organizarea de santier (raspuns clarificari 2, nr.133 din 22.12.2021), va rugam prezentati liste de cantitati pentru ca toti ofertantii sa coteze in mod egal aceleasi cantitati.

Raspuns clarificare nr. 10

Ofertarea Organizarii de santier se va face conform prevederilor Memoriului Tehnic de Organizare de santier si a plansei AOE din documentatia tehnica. Ofertantii vor prezenta si vor include in oferta Organizare de santier si Cheltuieli conexe ale organizarii de santier cu respectarea cerintelor minime si a precizarilor din Memoriul Tehnic privind organizarea de santier si a plansei AOE.

Solicitare 11

Deviz: MONTARE INSTALATII INTERIOARE DE INCALZIRE BISERICA

Art. 1 IB01A01 – Montare radiatoare.

In listele de cantitati este prezentat un singur tip de radiator. In proiectul tehnic, plansele I1, I2 din fisierul „12_piese_desenate_1”, sunt detaliate toate tipurile de radiatoare necesare, pe tipuri si dimensiuni.

Va rugam corelati proiectul tehnic (plansa I1, I2) cu listele de cantitati.

Raspuns clarificare nr. 11

Se vor oferta radiatoarele din documentatie, conform Formulelor F3 si F4.

Solicitare 12

Deviz: Electrice, paratrasnet si priza de pamant

Art.6 RPEH01D1 - Montare PDA - Prevectron3 3TS10 BUC = 1

Pentru procurare este trecuta cantitatea de 2,6 buc. Va rugam corelati cantitatile montare si procurare.

Raspuns clarificare nr. 12

Se va oferta 1 bucata PDA Prevectron la procurare.

Prezentul raspuns la clarificari va fi publicat pe site-ul propriu <https://sfteodor.mmb.ro/anunt-licitatie-lucrari-de-infrastructura-pentru-biserica>.

Benone Dascalu,
Preot Paroh al Parohiei Sfinții Teodori

